Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

USHUAIA, 07 OCT 2021

VISTO la Resolución SEC. O. y S. P. Z. S. Nº 559/2021 del registro de este Ministerio; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se autorizó el llamado, se aprobó el pliego de bases y condiciones y se autorizó el gasto de la Licitación Privada N° 26/2021, referente a los trabajos de la obra REFACCIONES RADIO FUNDACIÓN AUSTRAL 60 VIVIENDAS TIRA 2 CASA 12 – USHUAIA, que tramita sus actuaciones mediante el Expediente MOSP-E-48623-2021 del Registro de la Gobernación.

Que el Pliego de Bases y Condiciones en el punto 2.4. *"Consultas, aclaraciones y/o modificaciones"* contempla la posibilidad de que el Comitente efectúe por escrito las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de los interesados.

Que en el día de la fecha se detectó la falta del contenido de la 1ra columna del cómputo y presupuesto referente a los códigos de redeterminación de precios.

Que ello complementa los datos de la obra, por cuanto se agregan dichos códigos en una Circular Aclaratoria que como anexo II se adjunta a la presente.

Que, por lo mencionado en los párrafos precedentes, la emisión de la presente, no vulnera el principio de igualdad a la que debe someterse el presente Procedimiento de Selección para los interesados en participar en el presente proceso de selección de Contratista Estatal.

Que en razón de todo lo expuesto corresponde emitir la Circular correspondiente.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo establecido en la Ley Provincial N° 1301, Decreto Provincial Nº 4548/19.

Por ello:

El SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ZONA SUR
DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- DIFUNDIR el Comunicado que como Anexo I acompaña a la presente.
ARTÍCULO 2°.- EMITIR la CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01 (sin consulta) según el contenido del Anexo II que forma parte integrante de la presente por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 3°.- COMUNICAR. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN SEC. O. y S.P.Z.S. N° 573 /21.-

Ing. Martín Ariel MOREYRA
SECRETARIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS Z.S.
M.O. Y S.P.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
===
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO I – RESOL. SEC.O. y S.P.Z.S. N° 573 /21.-

C O M U N I C A D O

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur informa a las empresas que han adquirido el pliego de bases y condiciones de la Licitación Privada N° 26/2021, referente a los trabajos de REFACCIONES RADIO FUNDACIÓN AUSTRAL 60 VIVIENDAS TIRA 2 CASA 12 – USHUAIA, que se encuentra disponible para retirar la Circular Aclaratoria N° 1 (sin consulta).

Ushuaia, 07 OCT 2021 .....

Ing. Martín Ariel MOREYRA
SECRETARIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS Z.S.
M.O. Y S.P.

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
===
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO II – RESOL. SEC. O. y S.P. Z. S. Nº 573 /2021.-

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01 (sin consulta)

Licitación Privada N° 26/2021

Referente a los trabajos de la obra:

REFACCIONES RADIO FUNDACIÓN AUSTRAL 60 VIVIENDAS TIRA 2 CASA 12 – USHUAIA

Expte. MOSP-E-48623-2021

Por medio de la presente se informa que se adjunta a la presente el cómputo y presupuesto con la asignación de los códigos de redeterminación de precios que constan en la 1ra columna de la planilla correspondiente para la documentación aprobada por Resol. SEC.O.yS.P.Z.S. Nº559/2021.

La presente circular consta de SEIS (6) hojas útiles incluida la presente.

Ushuaia, 07 OCT 2021 .....-

Ing. Martín Ariel MOREYRA
SECRETARIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS Z.S.
M.O. Y S.P.

	Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur Ministerio de Obras y Servicios Públicos Subsecretaria de Servicios Públicos Dirección General de Refacciones Zona Sur	ANEXO II COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: REFACCIONES DE RADIO FUNADACION AUSTRAL - USHUAIA.-

Cod Red	Rub	Descripción del ITEMS	Un.	Cant.	Prec. Unit.	Parc. Ítem	% Total
	1.-	**TAREAS PRELIMINARES.-**					**1,68%**
13	*a.-*	Provisión y colocación de Cartel de obra 2 x 4 mts.	Un	1			
	2.-	**DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN.-**					**3,84%**
32	*a.-*	Desmonte de tabiquería liviana, según punto 01 en plano 01/04 y gráficos adjuntos.	M2	20,22			
489	*b.-*	Demolición de piso cerámico, según punto 02 en plano 01/04 y gráficos adjuntos.	M2	82,5			
28	*c.-*	Desmonte de artefactos de gas (cocina y Calefon) completa, según punto 3 en plano 01/04 y gráficos adjuntos.	Un	2			
32	*d.-*	Desmonte de mueble mesada y bajo mesada completa, según punto 3 en plano 01/04 y gráficos adjuntos.	Gl	1			
489	*e.-*	Desmonte de revestimiento (azulejos), según punto 3 en plano 01/04 y gráficos adjuntos.	M2	7			
489	*f.-*	Desmonte y demolición de tabique en mampostería, según punto 04 en plano 01/04 y gráficos adjuntos.	M2	9			
32	*g.-*	Desmonte de aberturas, según punto 05 en plano 01/04 y gráficos adjuntos.	Un	14			
	3.-	**ESTRUCTURA**					**17,17%**
66	*a.-*	Ejecución de Bases de H° A° para soporte de escalera, según punto 23 en plano 02/04 y detalle grafico en plano 03/04	Gl	1			
125	*b.-*	Ejecución de escalera de emergencia con estructura en tubo estructural 120x50x2x2 pisadas en malla metal desplegado con refuerzos de Angulo 1"X1"X1/4" según punto 23 y detalle grafico en plano 03/04	Gl	1			
565	*c.-*	Ejecución de baranda metálica, en caño Ø 1" según punto 23 en plano 02/04 y detalle grafico en plano 03/04	Gl	1			
125	*d.-*	Ejecución de estructura metálica en perfil estructural 100x50x2 p/Entrepiso incluye placa OSB 18mm, según punto 16 en plano 02/04 detalle grafico en plano 04/04	Gl	1			
125	*e.-*	Ejecución de escalera con estructura en tubo estructural100x50x2 pisadas en madera 1,5" con refuerzos de Angulo 1"X1"X1/4", según punto 17 en plano 02/04 y gráficos adjuntos. Y dettalle grafico en plano 04/04	Gl	1			
	4.-	**MUROS Y TABIQUES**					**1,26%**
134	*a.-*	Ejecución de tabique en mampostería terminación revoque, según punto 12 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	M2	9			

Ing. Martin Ariel MOREYRA
SECRETARIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS Z.S.
M.O. Y S.P.

	Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur Ministerio de Obras y Servicios Públicos Subsecretaria de Servicios Públicos Dirección General de Refacciones Zona Sur	ANEXO II COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: REFACCIONES DE RADIO FUNADACION AUSTRAL - USHUAIA.-

Cod Red	Rub	Descripción del ITEMS	Un.	Cant.	Prec. Unit.	Parc. Ítem	% Total
	5.-	**PISOS Y ZOCALOS.-**					**8,44%**
235	*a.-*	Provisión y colocación de piso porcelanato tipo Gres Gea cemento o similar de 0,60 x 0,60 o similar, según punto 01 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	M2	48,00			
237	*b.-*	Provisión y colocación de alfombra alto transito, según punto 15 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	M2	71,82			
	6.-	**CIELORRASOS.-**					**0,07%**
141	*a.-*	Ejecución de cielorraso suspendido en placo roca de yeso, según punto 02 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	M2	1,7			
	7.-	**REVESTIMIENTO.-**					**5,19%**
234	*a.-*	Provisión y colocación de azulejo subway de 0,15x0,075 biselado blanco, según punto 07 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	M2	1,2			
175	*b.-*	Provisión y colocación de revestimiento de espuma fonoabsorbente en estudio de grabación, según punto 14 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	M2	66,8			
	8.-	**CARPINTERIAS.-**					**23,64%**
353	*a.-*	Provisión y colocación de carpintería en chapa doblada BWG N° 16 (puerta salida de Emergencia P3 de 2,10 x 1,10) Incluye barral antipanico, según punto 21 en plano 02/04 y detalle grafico en plano 04/04	Un	3			
353	*b.-*	Provisión y colocación de carpintería en PVC (puerta P2 de 2,10x0,75) en, según punto 02 en plano 02/04 y detalle grafico en plano 04/04	Un	4			
353	*c.-*	Provisión y colocación de carpintería en PVC (puerta P1 de 2,10x1,00) en, según punto 02 en plano 02/04 y detalle grafico en plano 04/04	Un	1			
359	*d.-*	Provisión y colocación de carpintería en PVC (ventana V1 de 3,11x1,60), según punto 02 en plano 02/04 y detalle grafico en plano 04/04	Un	1			
359	*e.-*	Provisión y colocación de carpintería en PVC (ventana V2 de 1,50x1,00), según punto 02 en plano 02/04 y detalle grafico en plano 04/04	Un	4			
359	*f.-*	Provisión y colocación de carpintería en PVC (ventana V3 de 3,00x0,60), según punto 02 en plano 02/04 y detalle grafico en plano 04/04	Un	4			
359	*g.-*	Provisión y colocación de carpintería en PVC (ventana V4 de 1,30x1,00), según punto 02 en plano 02/04 y detalle grafico en plano 04/04	Un	1			

Ing. Martin Ariel MOREYRA
SECRETARIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS Z.S.
M.O. Y S.P.

	Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur Ministerio de Obras y Servicios Públicos Subsecretaria de Servicios Públicos Dirección General de Refacciones Zona Sur	ANEXO II COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: REFACCIONES DE RADIO FUNADACION AUSTRAL - USHUAIA.-

Cod Red	Rub	Descripción del ITEMS	Un.	Cant.	Prec. Unit.	Parc. Ítem	% Total
359	*h.-*	Provisión y colocación de carpintería en PVC (ventana V5 de 1,50x1,20), según punto 02 en plano 02/04 y detalle grafico en plano 04/04	Un	2			
359	*i.-*	Provisión y colocación de carpintería en PVC (ventana V6 de 0,47x1,60), según punto 02 en plano 02/04 y detalle grafico en plano 04/04	Un	1			
359	*j.-*	Provisión y colocación de carpintería en PVC (ventana V7 de 1,45x1,60), según punto 02 en plano 02/04 y detalle grafico en plano 04/04	Un	1			
359	*k.-*	Provisión y colocación de carpintería en PVC (ventana V8 de 0,45x1,60), según punto 02 en plano 02/04 y detalle grafico en plano 04/04	Un	1			
	9.-	**PINTURA.-**					**13,94%**
423	*a.-*	Aplicar dos manos de látex interior color a elección de la inspección, según punto 19 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	M2	283,1			
423	*b.-*	Aplicar dos manos de látex interior anti hongos en cielorraso color blanco, según punto 19 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	M2	141,2			
422	*c.-*	Aplicar dos manos de látex exterior color a elección de la inspección, según punto 19 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	M2	97,5			
	10.-	**ELECTRICIDAD.-**					**6,15%**
293	*a.-*	Provisión y colocación anafe eléctrico de inducción de dos hornallas vitroceramico, según punto 04 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	Un	1			
293	*b.-*	Provisión y colocación de termo tanque eléctrico analógico de 50 litros peisa o similar, según punto 11 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	Un	1			
320	*c.-*	Provisión y colocación de artefactos de iluminación paneles de led extra chatos 50w-3400 lm - medidas 605x605 mm, según punto 18 en plano 02/04 y gráficos adjuntos	Un	8			
287	*d.-*	Provisión e instalación de bocas, incluye cableado según punto 18 en plano 02/04 y detalle gráfico en planos adjuntos.	Gl	1			
287	*e.-*	Provisión e instalación de tomas dobles de fuerza enchufes estabilizados, según punto 18 en plano 02/04 y detalle gráfico en planos adjuntos.	Un	11			
321	*f.-*	Provisión e instalación de luz señalitica de AIRE, según punto 22 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	Un	2			
	11.-	**VARIOS.-**					**17,45%**
313	*a.-*	Provisión y colocación de mesada silestone de 1,85x0,60 color a elección del inspector, según punto en plano 8 y gráficos adjuntos.	Un	1			

Ing. Martín Ariel MOREYRA
SECRETARIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS Z.S.
M.O. Y S.P.

	Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur Ministerio de Obras y Servicios Públicos Subsecretaria de Servicios Públicos Dirección General de Refacciones Zona Sur	ANEXO II COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: REFACCIONES DE RADIO FUNADACION AUSTRAL - USHUAIA.-

Cod Red	Rub	Descripción del ITEMS	Un.	Cant.	Prec. Unit.	Parc. Ítem	% Total
313	*b.-*	Provisión y colocación de bacha pileta bajo mesada Johnson Acero Q37 bacha simple o similar 0,37x0,34x0,14, según punto 08 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	Un	1			
315	*c.-*	Provisión y colocación de grifería mono comanda de cocina Fv Arizona o similar, según punto 09 en plano 02/04 y gráficos adjuntos	Un	1			
312	*d.-*	Provisión e instalación de cortina de enrollar doble con sistema metálico con tubo de aluminio (1,50x1,20), según punto 13 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	Un	8			
312	*e.-*	Provisión e instalación de cortina de enrollar doble con sistema metálico con tubo de aluminio (3,11x1,60), según punto 13 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	Un	1			
312	*f.-*	Provisión e instalación de cortina de enrollar doble con sistema metálico con tubo de aluminio (1,45x1,60), según punto 13 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	Un	1			
312	*g.-*	Provisión e instalación de cortina de enrollar doble con sistema metálico con tubo de aluminio (1,30x1,00), según punto 13 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	Un	1			
312	*h.-*	Provisión e instalación de cortina de enrollar doble con sistema metálico con tubo de aluminio (0,45x1,60), según punto 13 en plano 02/04 y gráficos adjuntos.	Un	2			
17	*i.-*	Provisión e instalación de escritorio 1,20x0,70x0,75 estructura metálica 0,05x0,025 y 0,025x0,025 electro soldada y pintura color gris grafito placa Eger o similar Mdf 25mm color blanco alpino gloss, según punto 20 a en plano 02/04 y detalle grafico en plano 03/04 y gráficos adjuntos	Un	6			
17	*j.-*	Provisión e instalación de cajonera 0,40x0,50x0,60 en placa Egger o similar Mdf 18mm color blanco alpino gloss con ruedas, según punto 20b en plano 02/04 y detalle grafico en plano 03/04	Un	8			
134	*k.-*	Provisión e instalación de biombo divisor 1,75X0,92 material aluminio anonizado, placa Egger o similar Mdf 9mm color blanco alpino gloss 0,42x0,85 y policarbonato transparente de 0,72x0,85 según punto 20 c en plano 02/04 y detalle grafico en plano 03/04 y gráficos adjuntos	Un	6			
17	*l.-*	Provisión e instalación de escritorio control 1,80x0,70x0,75 en estructura metálica de 0,05x0,025 y 0,025x0,025 pintada color gris grafito, placa Egger o similar Mdf 25mm color blanco alpino gloss, según punto 20 d en plano 02/04 y detalle grafico en plano 03/04 y gráficos adjuntos.	Un	2			

Ing. Martin Ariel MOREYRA
SECRETARIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS Z.S.
M.O. Y S.P.

	Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur Ministerio de Obras y Servicios Públicos Subsecretaria de Servicios Públicos Dirección General de Refacciones Zona Sur	ANEXO II COMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: REFACCIONES DE RADIO FUNADACION AUSTRAL - USHUAIA.-

Cod Red	Rub	Descripción del ITEMS	Un.	Cant.	Prec. Unit.	Parc. Ítem	% Total
17	*m.-*	Provisión e instalación mesa Estudio 2,40x1,60x0,74 en placa Egger o similar Mdf 25mm color blanco alpino gloss, según punto 20 e en plano 02/04 y detalle grafico en plano 03/04 y gráficos adjuntos.	Un	1			
	12.-	**LIMPIEZA DE OBRA.-**					**1,17%**
32	*a.-*	Limpieza de obra	Gl	1	**Precio total:**	**$ 6.744.742,04**	**100%**

Ing. Martín Ariel MOREYRA
SECRETARIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS Z.S.
M.O. Y S.P.