

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 03/23 – RAF 218 - Expediente AREF- E- 411-2023

“S/CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS Y LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN “LLAVE EN MANO” DE DOSCIENTOS (200) PUESTOS INFORMÁTICOS, PARA CONECTAR COMPUTADORAS, TELÉFONOS E IMPRESORAS, EN EL EDIFICIO SITUADO EN LASSERRE N° 855 DE LA CIUDAD DE RÍO GRANDE”

La Agencia de Recaudación Fuegoquina de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, comunica a los señores oferentes:

Que ante una consulta realizada por un interesado en el marco de la Resolución AREF D.G.A.F N.º 026/23, Anexo I, CLÁUSULAS PARTICULARES, PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, artículo 12 y 13, surge:

Respecto a las CONSIDERACIONES PLIEGO DE **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Punto 2.2.1 Adaptación e instalación de la UPS** *El oferente deberá realizar las siguientes tareas:*

- *Adaptar el módulo principal de la UPS a Instalación Trifásica, con (2) dos Packs de baterías.*
- *Instalación de packs de baterías y UPS SRT 10Kva XLI en rack 01 (RACK exclusivo para UPS+módulos de baterías)*
- *Conexión al Tablero eléctrico del Centro de Datos.*

Este punto deberá ser tenido en cuenta al momento de presentar la oferta en el **PLIEGO DE COMPRA, RENGLÓN 1 Servicio de instalación de cableado estructurado y certificación sobre bocas de red. Cuyo detalle será considerado de la siguiente forma:** “El servicio debe incluir la instalación de cableado estructurado acorde a lo indicado en los puntos 1.14.4 y 2.1.2 del Pliego Técnico, como así también el servicio de certificación sobre las bocas de red acorde al punto 1.14.5.8 del Pliego Técnico, para lo cual se deberá realizar la visita técnica de las instalaciones en el edificio sito en Lasserre 855 de la ciudad de Río Grande. También deberá incluir el punto 2.2.1 del Pliego Técnico **“Adaptación e instalación de la UPS** *El oferente deberá realizar las siguientes tareas:*

- *Adaptar el módulo principal de la UPS a Instalación Trifásica, con (2) dos Packs de baterías.*
- *Instalación de packs de baterías y UPS SRT 10Kva XLI en rack 01 (RACK exclusivo para UPS+módulos de baterías)*
- *Conexión al Tablero eléctrico del Centro de Datos.”*

Así también, respecto de los puntos a, b, c , y con el fin de otorgar precisión a la consulta presentada por el interesado, se informa que los bastidores donde se atornillarán los face plate, serán provistos en la Obra Civil.

USHUAIA, 24/08/2023



C.P. Alejandro A. BARROZO MARTE
Director General de Administración y Finanzas
AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA