

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS Dirección de Estudios y Proyectos									
Obra :								sep-23	
S/READECUACIÓN DE EX EDIFICIO ANTÁRTICO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS								Expediente DPP Nº 06/23	
ÍTEM	Sub.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE REDET.	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL ÍTEM	PRECIO TOTAL ÍTEM	INCIDENCIA
1		TRABAJOS PRELIMINARES					\$ -	%	
1	a	Cartel de obra.-	13	Gl	1,00				
	b	Replanteo General.-	32	Gl	1,00				
	c	Provisión de energía eléctrica, tablero de obra.-	287	Gl	1,00				
	d	Desmonte de Artefactos Sanitarios.-	32	Gl	1,00				
	e	Desmonte Grifería Local 01.-	32	Gl	1,00				
	f	Demolición tabiques mampostería T1-T2 y T3. -	32	m2	11,60				
	g	Desmonte tabiques estructura liviana T4 y T3.-	32	m2	3,12				
	h	#IDESBORDAMIENTO!	32	m²	4,25				
	i	Desmonte de Puerta de Emergencia P5.-	32	Un	1,00				
	j	Desmonte Carpinterías P6A y P6B.-	32	Un	2,00				
	k	Retiro de escombros	32	gl	1,00				
	l	Vallado provisorio	13	gl	1,00				
	m	Desmonte Calefactores Local 3	32	un	2,00			\$ -	
2		ESTRUCTURA DE PERFILES					\$ -	%	
2	a	Estructura de armado tabiques simples T1 – T2 y T3 de 70 mm PGC-PGU LOCAL 1. -	114	m2	5,10				
	b	Estructura de armado tabique Media Pared de 70 mm T4 en Local 10. -	114	m2	2,17				
	c	Estructura de armado tabique simple de 70 mm T5 de 70 mm en Local 10. -	114	m2	4,38				
	d	Estructura cierre vano en tabique T6. -	114	m2	1,74				
	e	Estructura cajón cierre paso de cañerías en Locales 09 y 10. -	114	gl	1,00				
	f.1	Ejecución de mueble 1 con estructura tipo Durlock. -	114	m²	8,50				
	f.2	Ejecución de mueble 1 con estructura tipo Durlock. -	114	m²	3,50				
	f.3	Ejecución de mueble 3 con estructura tipo Durlock. -	114	m²	7,70				
	g.1	Ejecución mocheta deposito sanitario 1 - estructura tipo Durlock Local 7. -	114	m²	0,80				
	g.2	Ejecución mocheta deposito sanitario 2 - estructura tipo Durlock Local 7. -	114	m²	0,80				
	g.3	Ejecución mocheta deposito sanitario 3 - estructura tipo Durlock Local 7. -	114	m²	0,80			\$ -	
3		YESERÍA - EMPLACADO					\$ -	%	
3	a	Plaqueado de roca de yeso RH verde T1 – T2 y T3. -	114	m²	10,20				
	b	Plaqueado de roca de yeso RH verde T4. -	114	m²	2,17				
	c	Plaqueado de roca de yeso RH verde T5. -	114	m²	8,76				
	d	Cierre de vano con placa cementicia en sector pasillo puerta P6 a desmontar. -	114	m²	3,49				
	e	Plaqueado de roca de cajón Locales 9 y 10. -	114	m²	3,37				
	f.1	Plaqueado de muebles 1 Local 3. -	114	m²	8,50				
	f.2	Plaqueado de muebles 2 Local 3. -	114	GL	3,50				
	f.3	Plaqueado de muebles 3 Local 3. -	114	GL	7,70				
	g.1	Plaqueado dpsito 1 Sanitarios Local 7. -	114	GL	1,10				
	g.2	Plaqueado dpsito 2 Sanitarios Local 7. -	114	GL	1,10				
	g.3	Plaqueado dpsito 3 Sanitarios Local 7. -	114	GL	1,10			\$ -	
4		REVESTIMIENTOS					\$ -	%	
4	a	Cerámico en pared Local 01. -	234	m2	20,32				
	b	Cerámico en pared local 10. -	234	m2	6,12				
	c	Cerámico en mesada local 3 sector cocina. -	234	m2	5,50				
	d	Cerámico frente mesada local 3 sector cocina. -	234	ml	6,46				
	e	Tejuela refractaria local 3 sector Parrilla. -	IG Imol 452	m²	1,54				
	f	Ceramico Depositos Sanitarios Local 7.-	234	m²	3,18			\$ -	
5		zocalos					\$ -	%	
5	a	Zócalo cerámico Muebles local 03.-	234	ml	66,55				
	b	Zócalo cerámico tabique T5 local 10.-	234	ml	34,50				0,00
6		CARPINTERÍAS					\$ -	%	
6	a-1	Puerta placa 0.80 P6 p/baños (Practika). -	354	gl	1,00				
	a-2	Herrajes puerta P6.-	IG Imol 715	gl	1,00				
	a-3	Contramarcos de pino de 0.09 cm.-	381	gl	1,00				
	a-1	PUERTA P5 PVC - PUERTA DE EMERGENCIA	359	gl	1,00			\$ -	
7		INSTALACIÓN SANITARIA					\$ -	%	
7	a	Agua fría y caliente Locales – Locales 09 y 10.-	261	gl	1,00				
	b	Limpieza y reacondicionamiento Desagües Primario y secundario.	32	gl	1,00				
	c	Provisión y colocación Inodoros Local 07. -	IG Imol 715	gl	1,00				
	d	Provisión y colocación Grifería Ducha Local 01.-	315	gl	1,00				
	e	Provisión y grifería Ducha Local 10.-	315	gl	1,00				
	f	Tapa de H"A Cámara 0,84 x 0,84. -	66	gl	1,00				
	g	Tapa de H"A Cámara 0,60x 0,60. -	66	gl	1,00			\$ -	
8		INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ -	%	
8	a	Relevamiento general instalación existente. -	32	gl	1,00				
	b	Desmonte de instalación existente. -	32	gl	1,00				
	c	Provisión y colocación de cajas de pase s/PET. -	286	un	26,00				
	d	Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 1- TS12(IUG). -	286	gl	1,00				
	e	Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 2- TS12 (TUG). -	286	gl	1,00				
	f	Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 3- TS12 (TUE). -	286	gl	1,00				
	g	Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 4 – TS12, (IUG). -	286	gl	1,00				
	h	Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 5- TS12 (TUG). -	286	gl	1,00				
	i	Cañería, cableado y conexión de circuito TS12 N.º 6- TS12Luz Emergencia (TUG). -	286	gl	1,00				
	j	Cañería, circuito N.º 7 CCTV. -	IG Imol 410	gl	1,00				
	k	Provisión e instalación de tablero seccional N.º TS12 Circuito 1-2-3-4-5- 06 y7.-	286	gl	1,00				
	l	Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 1- TS12(IUG). -	286	gl	1,00				
	m	Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 2- TS11 (TUG).	286	gl	1,00				
	n	Provisión e instalación de tablero seccional TS11-Circuito 1.-	286	gl	1,00				
8	ñ	Protección de puesta a tierra. -	286	gl	2,00				
	o	Provisión e instalación de artefactos de iluminación s/PET. -	IG Imol 129	gl	1,00				
	p	Documentación técnica – planos conforme a obra. -	11	gl	1,00			\$ -	

9 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL - BAJA PRESIÓN						\$	-	%
9	a	Provision y Colocacion calefactores y Ventilaciones Local 03	32	Un	2,00			
	b	Conexion calefactores y Ventilaciones Local 03	32	Un	2,00			
	c	Mantenimiento general estufa Local 05	32	Un	1,00			
	d	Mantenimiento general estufa Local 06	32	Un	1,00			
	e	Mantenimiento general calefón Local 08	32	Un	1,00			
	f	Mantenimiento general estufa Local 08	32	Un	1,00		\$	-
10 PINTURA						\$	-	%
10	Pintura Muros							
	a-M1	Preparación de superficies muros interiores local 1.-	32	m²	15,50			
	a-M2	Preparación de superficies muros interiores local 2.-	32	m²	2,91			
	a-M3	Preparación de superficies muros interiores local 3.-	32	m²	106,09			
	a-M4	Preparación de superficies muros interiores local 4.-	32	m²	26,14			
	a-M5	Preparación de superficies muros interiores local 5.-	32	m²	44,63			
	a-M6	Preparación de superficies muros interiores local 6.-	32	m²	31,58			
	a-M7	Preparación de superficies muros interiores local 7.-	32	m²	27,82			
	a-M8	Preparación de superficies muros interiores local 8.-	32	m²	8,82			
	a-M9	Preparación de superficies muros interiores local 9.-	32	m²	4,60			
	a-M10	Preparación de superficies muros interiores local 10.-	32	m²	9,10			
	a-M11	Preparación de superficies muro exterior Frente.-	32	m²	68,00			
	a-M12	Preparación de superficies muro exterior Lateral.-	32	m²	16,70		\$	-
	b-M1	Muro interior Local 1.-	423	m²	15,50			
	b-M2	Muro interior Local 2.-	423	m²	2,91			
	b-M3	Muro interior Local 3.-	423	m²	106,09			
	b-M4	Muro interior Local 4.-	423	m²	26,14			
	b-M5	Muro interior Local 5.-	423	m²	44,63			
	b-M6	Muro interior Local 6.-	423	m²	31,58			
	b-M7	Muro interior Local 7.-	423	m²	27,82			
	b-M8	Muro interior Local 8.-	423	m²	8,82			
	b-M9	Muro interior Local 9.-	423	m²	4,60			
	b-M10	Muro interior Local 10.-	423	m²	9,10			
	b-M11	Muro exterior (Frente).-	423	m²	68,00			
	b-M12	Muro exterior (lateral)-	423	m²	16,70		\$	-
	Pintura Cielorrasos							
	c-C1	Preparación de superficies Cielorraso local 1.-	32	m²	5,00			
	c-C2	Preparación de superficies Cielorraso local 2.-	32	m²	5,55			
	c-C3	Preparación de superficies Cielorraso local 3.-	32	m²	78,00			
	c-C4	Preparación de superficies Cielorraso local 4.-	32	m²	5,70			
	c-C5	Preparación de superficies Cielorraso local 5.-	32	m²	11,10			
	c-C6	Preparación de superficies Cielorraso local 6.-	32	m²	7,50			
	c-C7	Preparación de superficies Cielorraso local 7.-	32	m²	14,50			
	c-C8	Preparación de superficies Cielorraso local 8.-	32	m²	5,70			
	c-C9	Preparación de superficies Cielorraso local 9.-	32	m²	3,50			
	c-C10	Preparación de superficies Cielorraso local 10.-	32	m²	3,55		\$	-
	d-C1	Cielorraso Local 1.-	423	m²	5,00			
	d-C2	Cielorraso Local 2.-	423	m²	5,55			
	d-C3	Cielorraso Local 3.-	423	m²	78,00			
	d-C4	Cielorraso Local 4.-	423	m²	5,70			
	d-C5	Cielorraso Local 5.-	423	m²	11,10			
	d-C6	Cielorraso Local 6.-	423	m²	7,50			
	d-C7	Cielorraso Local 7.-	423	m²	14,50			
	d-C8	Cielorraso Local 8.-	423	m²	5,70			
	d-C9	Cielorraso Local 9.-	423	m²	3,50			
	d-C10	Cielorraso Local 10.-	423	m²	3,55		\$	-
	Pintura Varios							
	e	Pintura chapa semicubierto-	424	m2	10,80			
	f	Pintura Estructura de semicubierto-	424	m2	3,18			
	g	De carpintería V1.-	425	m2	1,20			
	h	De carpintería V2.-	425	m2	1,04			
	i	De carpintería V3.-	425	m2	0,78			
	j	De puerta de P6A (Puerta Placa).-	426	m2	1,70			
	k	De puerta de P6B (Puerta Placa).-	426	m2	1,70			
	l	De puerta de P1 (Acceso).-	426	m2	3,60			
	m	De puerta de P2 (Emergencia).-	424	m2	5,16			
	n	Pintura tarima tipo Deck duchas local 01.-	426	m2	6,40			
	ñ.1	Mueble cocina 01 Local3.-	423	m²	8,50			
	ñ.2	Mueble cocina 02 Local3.-	423	m²	3,50			
	ñ.3	Mueble cocina 03 Local3.-	423	m²	7,70		\$	-
	Pintura Pisos							
	ñ	Preparación de superficies Piso interiores local.-	32	m²	5,00			
	o	Pintura Piso interiores local 1.-	424	m²	5,00		\$	-
11 OBRAS VARIAS						\$	-	%
11	a	Colocación de accesorios de pegar para ducha, s/PET. -	IG Imol 116	GL	1,00			
	b	Refuerzo Aristas verticales y horizontales con guarda cantos metálicos. -	IG Imol 472	ML	20,98			
	d	Provisión de Herramientas	655	gl	1,00		\$	-
12 OTROS GASTOS DIRECTOS DE OBRA						\$	-	5,00%
12	a	Limpieza periódica y final. -	32	gl	1,00			
	b	Gastos Inherentes a Seguridad e Higiene	28	gl	1,00			
	3	Honorarios Profesionales Representante Técnico	28	gl	1,00			
	d	Honorarios Profesionales Instalador Eléctrico Matriculado	28	gl	1,00			
	e	Planos conforme a obra	11	gl	1,00		\$	-
TOTAL OBRA						\$	-	%
TODOS LOS ÍTEMS DEL PRESENTE PRESUPUESTO DEBERÁN SER EJECUTADOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.								