



Impresión: 05/02/24 14:50:40
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Compra N°: 7/2024-525
P.A. Nro.: 5090 Letra: E Año: 2024 A
Apertura 02/02/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOC

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	300030002-128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0								
*	CORRESPONDE COTIZAR: ADAPTACION DE CAÑERÍAS E INSTALACIÓN DE NUEVA BOMBA DE RECIRCULACION EN ZONA DE CALDERA EXTERIOR DEL HRRG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Retirar bomba recirculadora instalada. Adaptar las conexiones existentes para instalar un nuevo equipo que posee el area de mantenimiento soldando bridas nuevas a las cañerías, y realizando las roscas. Instalar la nueva bomba recirculadora colocando las juntas y los espárragos nuevos, verificar el buen funcionamiento del mismo, verificar que el sistema no posea perdidas de agua. los materiales para adaptar la cañería están incluidos en el presupuesto, bridas, caños roscados, juntas y espárragos. Plazo de Entrega: Diez (10) dias de notificada la orden de compra. Lugar de entrega: Unidad Pañol Hospital Regional Rio Grande, sito en calle Peidrabuena y Mackinlay - Ciudad Rio grande Tierra del Fuego C.P.:9420.								
RIVERA, LUCAS ANDRES	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:								
D. Amp. I.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO [2024 525-34] CORRESPONDE COTIZAR: ADAPTACION DE CAÑERÍAS E INSTALACIÓN DE NUEVA BOMBA DE RECIRCULACION EN ZONA DE CALDERA EXTERIOR DEL HRRG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Retirar bomba recirculadora instalada. Adaptar las conexiones existentes para instalar un nuevo equipo que posee el area de mantenimiento soldando bridas nuevas a las cañerías, y realizando las roscas. Instalar la nueva bomba recirculadora colocando las juntas y los espárragos nuevos, verificar el buen funcionamiento del mismo, verificar que el sistema no posea perdidas de agua. los materiales para adaptar la cañería están incluidos en el presupuesto, bridas, caños roscados, juntas y espárragos. Plazo de Entrega: Diez (10) dias de notificada la orden de compra. Lugar de entrega: Unidad Pañol Hospital Regional Rio Grande, sito en calle Peidrabuena y Mackinlay - Ciudad Rio grande Tierra del Fuego C.P.:9420.								