Fecha: 22/11/24

Compra N°: 344/2024-525
P.A.: Nº 89714 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 20/11/24 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**401080040-2 BOMBA CENTRIFUGA UNIDAD**									
*	CORRESPONDE COTIZAR “S/ SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BOMBAS IMPULSORAS PARA EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD”. 1 (UNA) BOMBA CENTRIFUGA COMPLETA SVNT 50/200 HF SB CON MOTOR 3 HP 1400 R.P.M. K-100L CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): BOMBA CENTRIFUGA COMPLETA SVNT 50/200 HF SB CON MOTOR 3 HP 1400 R.P.M. K-100L FLUIDO AGUA LIMPIA - ALTURA/PRESION 1.3 MAX Kg/cm2 - VISCOSIDAD 1 cP - TEMPERATURA 200 MAX°C - CAUDAL 48 MAX m3/hor Tipo Modelo SVNT 50/200 HF SB Const. Bastidor: Hierro Fundido - Sistema de Cierre: Sello Mecánico - Const. Cuerpo Tapa: Hierro Fundido - Materiales del Cierre Balanceado Sello mecánico balanceado, pistas de Carburo de silicio, asiento de Grafito con antimonio, elastomeros de EPDM, para ser aplicado con un plan 62 (Quench) de refrigeración RODAMIENTOS EN BAÑO DE ACEITE Const. Eje: Acero 4140 c/camisa AISI 316 - Montaje Sobre: base con acoplamiento - Succión Bomba: 2½" – Construcción del impulsor: Hierro fundido - Ejecución: Horizontal - Descarga 2" Motor Marca según disponibilidad – Tensión: 380 V CAT 50 Hz – Material: Chapa Acero 1010 – Potencia: 3HP – Blindaje: IP 55 100% B3 - Tipo Acoplamiento: Semi Elástico – Velocidad: 1400RPM CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Pañol - Hospital Regional Rio Grande – Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-									
MARZO PUMPS S.A.		0	1,00	1,00	0,00	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado				
D. Amp. I.:	BOMBA CENTRIFUGA [2024 525-415] CORRESPONDE COTIZAR “S/ SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BOMBAS IMPULSORAS PARA EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD”. 1 (UNA) BOMBA CENTRIFUGA COMPLETA SVNT 50/200 HF SB CON MOTOR 3 HP 1400 R.P.M. K-100L CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo): BOMBA CENTRIFUGA COMPLETA SVNT 50/200 HF SB CON MOTOR 3 HP 1400 R.P.M. K-100L FLUIDO AGUA LIMPIA - ALTURA/PRESION 1.3 MAX Kg/cm2 - VISCOSIDAD 1 cP - TEMPERATURA 200 MAX°C - CAUDAL 48 MAX m3/hor Tipo Modelo SVNT 50/200 HF SB Const. Bastidor: Hierro Fundido - Sistema de Cierre: Sello Mecánico - Const. Cuerpo Tapa: Hierro Fundido - Materiales del Cierre Balanceado Sello mecánico balanceado, pistas de Carburo de silicio, asiento de Grafito con antimonio, elastomeros de EPDM, para ser aplicado con un plan 62 (Quench) de refrigeración RODAMIENTOS EN BAÑO DE ACEITE Const. Eje: Acero 4140 c/camisa AISI 316 - Montaje Sobre: base con acoplamiento - Succión Bomba: 2½" – Construcción del impulsor: Hierro fundido - Ejecución: Horizontal - Descarga 2" Motor Marca según disponibilidad – Tensión: 380 V CAT 50 Hz – Material: Chapa Acero 1010 – Potencia: 3HP – Blindaje: IP 55 100% B3 - Tipo Acoplamiento: Semi Elástico – Velocidad: 1400RPM CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Pañol - Hospital Regional Rio Grande – Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-									
2	**401080040-2 BOMBA CENTRIFUGA UNIDAD**									
*	CORRESPONDE COTIZAR “S/ SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BOMBAS IMPULSORAS PARA EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD”.									

Fecha: 22/11/24

Compra N°: 344/2024-525
P.A.: Nº 89714 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 20/11/24 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
MARZO PUMPS S.A.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	7.535.000,00	7.535.000,00	0,00	0,00

1 (UNA) BOMBA CENTRIFUGA COMPLETA SVNT 80/160 HF SB CON MOTOR 5,5 HP 1400 R.P.M. K-112M
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
BOMBA CENTRIFUGA COMPLETA SVNT 80/160 HF SB CON MOTOR 5,5 HP 1400 R.P.M. K-112M FLUIDO: AGUA LIMPIA - ALTURA/PRESION 0.8 MAX Kg/cm2 - VISCOSIDAD 1 Cp - TEMPERATURA 200 MAX°C - CAUDAL 100 MAX m Kg/dm3 - Tipo Modelo: SVNT 80/160 HF SB - Const. Bastidor: Hierro Fundido - Sistema de Cierre: Sello Mecánico balanceado, pistas de Carburo de silicio, asiento de Grafito con antimonio, elastomeros de EPDM, para ser aplicado con un plan 62 (Quench) de refrigeracion RODAMIENTOS EN BAÑO DE ACEITE - Const. Cuerpo Tapa: Hierro Fundido - Const. Eje: Acero 4140 c/camisa AISI 316 – Montaje: Sobre base con acoplamiento – Succion: 4” – Descarga: 3" – Ejecucion: Horizontal – Const. Impulsor: Hierro Fundido. Motor Marca: SEGÚN DISPONIBILIDAD – Tension: 380 V CAT 50 Hz – Material: Chapa Acero 1010 – Potencia: 5.5 HP – Velocidad: 1400 rpm –Blindaje: IP 55 100% - Ejec. IRAM: B3 - Tipo Acoplamiento: Semi Elástico
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Pañol - Hospital Regional Rio Grande – Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-

Marca: Laboratorio: Estado Oferente: Habilitado

D. Amp. I.: BOMBA CENTRIFUGA
[2024 525-415] CORRESPONDE COTIZAR
“S/ SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BOMBAS IMPULSORAS PARA EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD”.
1 (UNA) BOMBA CENTRIFUGA COMPLETA SVNT 80/160 HF SB CON MOTOR 5,5 HP 1400 R.P.M. K-112M
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas (A modo orientativo):
BOMBA CENTRIFUGA COMPLETA SVNT 80/160 HF SB CON MOTOR 5,5 HP 1400 R.P.M. K-112M FLUIDO: AGUA LIMPIA - ALTURA/PRESION 0.8 MAX Kg/cm2 - VISCOSIDAD 1 Cp - TEMPERATURA 200 MAX°C - CAUDAL 100 MAX m Kg/dm3 - Tipo Modelo: SVNT 80/160 HF SB - Const. Bastidor: Hierro Fundido - Sistema de Cierre: Sello Mecánico balanceado, pistas de Carburo de silicio, asiento de Grafito con antimonio, elastomeros de EPDM, para ser aplicado con un plan 62 (Quench) de refrigeracion RODAMIENTOS EN BAÑO DE ACEITE - Const. Cuerpo Tapa: Hierro Fundido - Const. Eje: Acero 4140 c/camisa AISI 316 – Montaje: Sobre base con acoplamiento – Succion: 4” – Descarga: 3" – Ejecucion: Horizontal – Const. Impulsor: Hierro Fundido. Motor Marca: SEGÚN DISPONIBILIDAD – Tension: 380 V CAT 50 Hz – Material: Chapa Acero 1010 – Potencia: 5.5 HP – Velocidad: 1400 rpm –Blindaje: IP 55 100% - Ejec. IRAM: B3 - Tipo Acoplamiento: Semi Elástico
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. - PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Pañol - Hospital Regional Rio Grande – Piedrabuena y Mackinlay – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-