



Impresión: 21/09/26 10:30:00
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Renglón	Insumo										
	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total	Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	300030006-5 SERVICIO CAMBIO DE VALVULAS 1										
*	REEMPLAZOS DE VÁLVULAS DE CORTE TIPO DE 6” CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Servicio integral de provisión y reemplazo de válvulas esclusa en sistema de agua de calefacción. Especificaciones: Tipo: Válvula de corte Diámetro: 6” Conexión: Bridada Norma: ANSI 150 o equivalente Aplicación: Sistema de agua caliente de calefacción Trabajos a realizar: Provisión de válvulas de corte tipo esclusa de 6”, o equivalente, aptas para su utilización en sistemas de agua caliente de calefacción Provisión de bridas, juntas, niples, espárragos y elementos de fijación Desmontaje de válvulas existentes Adecuación de cañerías en caso de ser necesario Montaje e instalación de nuevas válvulas Ajuste, alineación y sellado de uniones Pruebas hidráulicas y verificación de estanqueidad Puesta en funcionamiento del sistema Incluye provisión de materiales, repuestos y mano de obra técnica especializada. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR, INDICANDO EL ALCANCE DEL SERVICIO Y LOS MATERIALES A UTILIZAR, ACREDITANDO EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES. NOTA 2: EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR, COMO MÍNIMO, LA PROVISIÓN, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS VÁLVULAS, ASÍ COMO LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ESTANQUEIDAD. NOTA 3: LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO Y ADECUADOS PARA EL TIPO DE INSTALACIÓN. NOTA 4: EL SISTEMA DEBERÁ SER ENTREGADO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE PROBADO. NOTA 5: EL CONTRATISTA DEBERÁ COORDINAR LOS TRABAJOS CON EL ÁREA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA, A FIN DE MINIMIZAR LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO. NOTA 6: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES POR LOS TRABAJOS REALIZADOS. PLAZO DE ENTREGA/EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE - MACKINLAY Y PIEDRABUENA - RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO (CP 9420)										
	RIVERA, LUCAS ANDRES	0	1,00	1,00	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00		0,00	0,00
	Marca:	Laboratorio:			Estado Oferente: Habilitado						
D. Amp. I.:	SERVICIO CAMBIO DE VALVULAS [2026 525-302] REEMPLAZOS DE VÁLVULAS DE CORTE TIPO DE 6” CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Servicio integral de provisión y reemplazo de válvulas esclusa en sistema de agua de calefacción. Especificaciones: Tipo: Válvula de corte Diámetro: 6” Conexión: Bridada Norma: ANSI 150 o equivalente Aplicación: Sistema de agua caliente de calefacción Trabajos a realizar: Provisión de válvulas de corte tipo esclusa de 6”, o equivalente, aptas para su utilización en sistemas de agua caliente de calefacción										



Impresión: 21/09/26 10:30:00
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Renglón	Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
	Provisión de bridas, juntas, niples, espárragos y elementos de fijación								
	Desmontaje de válvulas existentes								
	Adecuación de cañerías en caso de ser necesario								
	Montaje e instalación de nuevas válvulas								
	Ajuste, alineación y sellado de uniones								
	Pruebas hidráulicas y verificación de estanqueidad								
	Puesta en funcionamiento del sistema								
	Incluye provisión de materiales, repuestos y mano de obra técnica especializada.								
	CONSIDERACIONES GENERALES								
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR, INDICANDO EL ALCANCE DEL SERVICIO Y LOS MATERIALES A UTILIZAR, ACREDITANDO EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES.								
	NOTA 2: EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR, COMO MÍNIMO, LA PROVISIÓN, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS VÁLVULAS, ASÍ COMO LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ESTANQUEIDAD.								
	NOTA 3: LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN SER NUEVOS, SIN USO Y ADECUADOS PARA EL TIPO DE INSTALACIÓN.								
	NOTA 4: EL SISTEMA DEBERÁ SER ENTREGADO EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE PROBADO.								
	NOTA 5: EL CONTRATISTA DEBERÁ COORDINAR LOS TRABAJOS CON EL ÁREA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA, A FIN DE MINIMIZAR LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO.								
	NOTA 6: SE DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES POR LOS TRABAJOS REALIZADOS.								
	PLAZO DE ENTREGA/EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS								
	LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE - MACKINLAY Y PIEDRABUENA - RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO (CP 9420)								

