



Impresión: 14/09/26 13:10:41
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Código		Insumo		Cant. Ofertada							Cant. Bonificada		Cant. Adjudicada		Precio Unit. C/Bon		Precio Unitario		Precio Total Adjud.C/Bon		Precio Total Adjudicado	
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado													
1	300030002-94	SERVICIO REPARACION 1																				
RIVERA, LUCAS ANDRES	0	1,00	1,00	0,00	0,00	3.982.000,00	3.982.000,00	0,00	0,00													
Marca:	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado																				
D. Amp. I.:	SERVICIO REPARACION																					
COTIZA:																						
TAREAS A REALIZAR:																						
- Encamisado del colector existente proceso de soldadura mediante electrodo por arco revestido. - Refuerzo de tapas laterales. - Sellado de pérdidas existentes y eliminación de fugas. - Verificación de estanqueidad del sistema. - Pruebas de funcionamiento. - Puesta en servicio. - Incluye provisión de materiales nuevos, mano de obra técnica especializada y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución del trabajo. - Incluye garantía de 6 meses por los trabajos realizados																						
RODRIGUEZ, OSMAR MARCELO	0	1,00	1,00	0,00	0,00	9.129.500,00	9.129.500,00	0,00	0,00													
Marca:	Laboratorio:	Estado Oferente: Habilitado																				
D. Amp. I.:	SERVICIO REPARACION																					
COTIZA:																						
Alcance del servicio, tareas a ejecutar, materiales a utilizar:																						
1. ALCANCE DEL SERVICIO Y DETALLE DE TAREAS																						
El servicio comprende la reparación integral del colector de retorno sobre la instalación existente, destinándose a solucionar el deterioro por corrosión y eliminar las pérdidas detectadas. Las tareas a realizar incluyen:																						
* Inspección previa y acondicionamiento del colector existente.																						
* Ejecución del encamisado del colector de retorno.																						
* Reparación y/o refuerzo de las tapas laterales.																						
* Sellado de las pérdidas existentes.																						
* Ejecución de soldaduras técnicas mediante electrodos tipo 7018.																						
* Verificación de estanqueidad del sistema.																						
* Pruebas de funcionamiento y puesta en servicio final de la instalación de calefacción.																						
2. MATERIALES Y RECURSOS																						
La propuesta contempla la provisión integral de todos los materiales, insumos (electrodos tipo 7018), herramientas, equipos y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Asimismo, se incluye la mano de obra técnica especializada requerida para la ejecución, terminación, pruebas y puesta en servicio del sistema.																						

