



Impresión: 03/10/26 10:36:16
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado	

1	300030003-1 Mantenimiento y reparación sistema de alarmas Pesos									
*	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo									
	1. Mantenimiento Preventivo									
	Inspección y Limpieza:									
	-Limpieza exterior: Retirar polvo, suciedad u obstrucciones del gabinete del panel central y de los componentes frontales.									
	-Verificación visual: Inspeccionar el estado de la carcasa, fijaciones y ajuste general del panel en su base de montaje.									
	Pruebas y Mediciones Eléctricas:									
	-Ajuste de conexiones: Ajustar bornes, terminales y cables en las borneras del panel central para evitar puntos calientes o falsos contactos en los lazos de detección.									
	-Verificación de tensiones: Medir el estado de la fuente de alimentación del panel y el estado de carga/autonomía de las baterías de respaldo.									
	Ensayos Dinámicos y Funcionales:									
	-Control Técnico y Diagnóstico del Panel: Realizar el testeo de comunicación y diagnóstico general del panel de alarma a cargo de personal idóneo..									
	-Simulación de lazos: Realizar pruebas de ensayo en las zonas y tarjetas direccionables para verificar la correcta recepción de señales de alerta en la central.									
	2. Mantenimiento Correctivo									
	Trabajos de Reparación Requeridos:									
	-Reemplazo de Carátula Frontal: Retirar el componente dañado y realizar la provisión e instalación de una (1) carátula autoadhesiva compatible con el modelo del panel central.									
	-Mano de Obra Técnica Calificada: personal técnico especializado									
	Reensamblaje y Puesta en Marcha:									
	-Certificación: Emitir un Certificado de correcto funcionamiento del sistema integral una vez concluidas las pruebas operativas.									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									
	NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TRABAJO A REALIZAR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN									
	NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA									
	PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.									
	NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. –									
	LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE PROYECTO Y PAÑOL - HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.									
	SZKAMARDA, RUBEN DAVID	0	1,00	1,00	0,00	0,00	622.420,00	622.420,00	0,00	0,00
	Marca:		Laboratorio:				Estado Oferente: Habilitado			
	D. Amp. I.:	Mantenimiento y reparación sistema de alarmas								
		[2026 525-305] Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo								
		1. Mantenimiento Preventivo								
		Inspección y Limpieza:								
		-Limpieza exterior: Retirar polvo, suciedad u obstrucciones del gabinete del panel central y de los componentes frontales.								
		-Verificación visual: Inspeccionar el estado de la carcasa, fijaciones y ajuste general del panel en su base de montaje.								
		Pruebas y Mediciones Eléctricas:								
		-Ajuste de conexiones: Ajustar bornes, terminales y cables en las borneras del panel								



Impresión: 03/10/26 10:36:16
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjud.C/Bon	Precio Total Adjudicado
central para evitar puntos calientes o falsos contactos en los lazos de detección. -Verificación de tensiones: Medir el estado de la fuente de alimentación del panel y el estado de carga/autonomía de las baterías de respaldo. Ensayos Dinámicos y Funcionales: -Control Técnico y Diagnóstico del Panel: Realizar el testeo de comunicación y diagnóstico general del panel de alarma a cargo de personal idóneo.. -Simulación de lazos: Realizar pruebas de ensayo en las zonas y tarjetas direccionables para verificar la correcta recepción de señales de alerta en la central. 2. Mantenimiento Correctivo Trabajos de Reparación Requeridos: -Reemplazo de Carátula Frontal: Retirar el componente dañado y realizar la provisión e instalación de una (1) carátula autoadhesiva compatible con el modelo del panel central. -Mano de Obra Técnica Calificada: personal técnico especializado Reensamblaje y Puesta en Marcha: -Certificación: Emitir un Certificado de correcto funcionamiento del sistema integral una vez concluidas las pruebas operativas. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TRABAJO A REALIZAR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. – LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE PROYECTO Y PAÑOL - HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA– TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.									